

Fiche de débit table de rempotage

Description			Dimensions finies en mm				Dimensions brutes en mm			
Pièce	Désignation	Nbre	Long.	Larg.	Ep.	Volume net en m3	Long.	Larg.	Ep.	Volume brut en m3
1	poteau avant gauche et droit	2	850	70	50	0,00595	900	80	60	0,00864
2	poteau arrière gauche et droit	2	660	70	50	0,00462	710	80	60	0,006816
3	traverse	4	500	60	40	0,0048	550	70	50	0,0077
4	longeron	4	1500	60	40	0,0144	1550	70	50	0,0217
5	planche arrière supérieure	1	1500	180	20	0,0054	1550	190	25	0,0073625
6	planche arrière	2	1500	100	20	0,006	1550	110	25	0,008525
7	renfort vertical	4	480	60	40	0,004608	530	70	50	0,00742
8	traverse basse	1	430	60	40	0,001032	480	70	50	0,00168
9	glissière support bac	2	520	30	22	0,0006864	570	40	25	0,00114
10	planche plan de travail *	1	520	1225	22	0,014014	570	1400	25	0,01995
11	entretoise planche amovible	10	80	35	22	0,000616	100	30	25	0,00075
12	traverse planche amovible	4	520	40	25	0,00208	570	50	30	0,00342
13	support étagère	2	100	90	22	0,000396	120	100	25	0,0006
14	étagère	1	1500	150	16	0,0036	1550	160	20	0,00496
15	planche de fond	6	1500	85	16	0,01224	1550	95	20	0,01767
Total		46	0,080442				0,118334			

Coût table de rempotage

Coûts					
Pièces ou postes	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire	Coûts (€)
Matière bois	résineux	m3	0,118335	330,00	39,05
quincaillerie	visserie vis 4,5x40, 5x50	sachet vrac (grand)	1	5,95	5,95
quincaillerie	visserie vis 100x5, 60x5, 80x5	sachet vrac (moyen)	1	3,10	3,10
colle	colle polyuréthane	litre	0,5	9,00	4,50
roue	roue pivotante diamètre 125	pièce	2	8,90	17,80
roue	roue pivotante freinée diamètre 125	pièce	2	13,40	26,80
TOTAL					97,20