

Table de rempotage

Coûts					
Pièces ou postes	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire	Coûts (€)
Matière bois	résineux	m3	0,1271	330,00	41,94
quincaillerie	visserie vis 4,5x40, 5x50	sachet vrac (grand)	1	5,95	5,95
quincaillerie	visserie vis 100x5, 60x5, 80x5	sachet vrac (moyen)	1	3,10	3,10
colle	colle polyuréthane	litre	0,5	9,00	4,50
roue	roue pivotante	pièce	2	8,90	17,80
TOTAL					100,09

Fiche de débit table de rempotage

Description			Dimensions finies en mm				Dimensions brutes en mm				
Pièce	Désignation	Nbre	Long.	Larg.	Ep.	Volume net en m3	Long.	Larg.	Ep.	Volume brut en m3	
1	poteau avant gauche et droit	2	850	70	50	0,00595	900	80	60	0,00864	
2	poteau arrière gauche et droit	2	1400	70	50	0,0098	1450	80	60	0,01392	
3	traverse	4	500	60	40	0,0048	550	70	50	0,0077	
4	longeron	4	1460	60	40	0,014016	1510	70	50	0,02114	
5	planche arrière supérieure	1	1500	180	20	0,0054	1550	190	25	0,0073625	
6	planche arrière	2	1500	100	20	0,006	1550	110	25	0,008525	
7	renfort vertical	4	480	60	40	0,004608	530	70	50	0,00742	
8	traverse basse	1	430	60	40	0,001032	480	70	50	0,00168	
9	glissière support bac	2	520	30	25	0,00078	570	40	25	0,00114	
10	planche plan de travail *	1	520	1265	22	0,0144716	570	1400	25	0,01995	
11	entretoise planche amovible	10	80	35	22	0,000616	100	30	25	0,00075	
12	traverse planche amovible	4	520	40	25	0,00208	570	50	30	0,00342	
13	support étagère	2	100	90	22	0,000396	120	100	25	0,0006	
14	étagère	1	1500	150	16	0,0036	1550	160	20	0,00496	
15	planche de fond	6	1500	85	16	0,01224	1550	95	20	0,01767	
16	support planches plan de travail	2	1050	40	22	0,001848	1100	50	20	0,0022	
Total		48					0,087638				0,127078

* quantité à définir selon largeur des planches choisies