

DEBIT ET COÛTS REALISATION CASIER A BOUTEILLES

Débit

Description			Dimensions finies en mm				Dimensions brutes en mm			
Pièce	Désignation	Nbre	Long.	Larg.	Ep.	Volume net en m3	Long.	Larg.	Ep.	Volume brut en m3
1	Traverse avant	3	370	40	20	0,000888	450	50	27	0,0018225
2	Traverse arrière	3	370	40	20	0,000888	450	50	27	0,0018225
3	Traverse latérale	4	180	60	20	0,000864	250	70	27	0,00189
4	Montant	4	345	60	30	0,002484	400	70	35	0,00392
Total		14	0,005124				0,009455			

Coûts

Pièces ou postes	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire	Coûts (€)
Matière bois	Chêne	m3	0,01	700,00	7,00
quincaillerie	lamellos	pièce	8	0,03	0,24
	Tourillons 6x30	pièce	24	0,04	0,96
finition	Matine 2 couches	litre	0,1	25,00	2,50
colle	colle bois	litre	0,05	10,00	0,50
TOTAL					11,20